

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii - instalacje sanitarne,  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły, dz. ozn. nr geod. 193  
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach  
ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły  
BRANŻA : sanitarna  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2024r.

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJA GRZEWCZA	1	12
2	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	13	13
3	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	14	14

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45331100-7</b>	<b>INSTALACJA GRZEWCZA</b>			
1	KNNR 8 0422-01	Demontaż istniejącej instalacji grzewczej w budynku wraz z kotłownią	kpl.		
d.1	analogia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 2-15 0410-02	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7	szt.		
d.1		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR-W 2-15 0410-01	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilości obwodów 2-4	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
5	KNR 2-19 0217-01	Przejścia przez ścianę tulejami dla potrzeb montażu instalacji C.O.	przej.		
d.1	analogia	6	przej.	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNNR 4 0405-07 - analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach	m		
d.1		W cenie należy uwzględnić tuleje ochronne.	m	24,00	
		24		RAZEM	24,00
7	KNNR 4 0405-06 - analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach	m		
d.1		W cenie należy uwzględnić tuleje ochronne.	m	4,00	
		4		RAZEM	4,00
8	KNNR 4 0405-05 - analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach	m		
d.1		W cenie należy uwzględnić tuleje ochronne.	m	6,00	
		6		RAZEM	6,00
9	KNR 0-31 0301-02	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z PE o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm;	m <sup>2</sup>		
d.1		242,8	m <sup>2</sup>	242,80	
				RAZEM	242,80
10	KNZ-15 28-02 - analogia	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. zewn. 35 mm i gr. izolacji 25 mm	m		
d.1		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
11	KNZ-15 27-01 - analogia	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. zewn. 28 mm i gr. izolacji 20 mm	m		
d.1		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
12	KNZ-15 26-01 - analogia	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. zewn. 22 mm i gr. izolacji 20 mm	m		
d.1		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
<b>2</b>	<b>45332200-5</b>	<b>INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
13	KNNR 8 0422-01	Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej w budynku	kpl.		
d.2	analogia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>3</b>	<b>45332300-6</b>	<b>INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
14	KNR-W 4-02 0233-11	Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej	kpl.		
d.3	analogia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00